

Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LOW

ID : 069-216900910-20240620-DEL20240620_8-DE



MAIRIE DE GIVORS

Place Camille Vallin

69 700 GIVORS

QUARTIER LES VERNES

REAMENAGEMENT D'ESPACES SPORTIFS

Estimations AVP

Mai 2024



PACCOUD Ingénierie

32 rue Dorian - 42 700 FIRMINY

Tél. 06 62 04 18 40 – Mail : hp@paccoudingenierie.com

SIRET : 837 863 851 000 15

Code NAF : 7112B – Ingénierie, études techniques

CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS

ESTIMATION PACCOUD Ingénierie

N°	DESIGNATION	U	QUANTITES	P.U. €	MONTANT €
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.1	Installations de chantier Constat Huissier + Panneau de chantier + 1 bungalow + Bloc sanitaire + Clôtures	Ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
1.2	Piquetage de détail, compris intervention du géomètre	F	1	1 750,00 €	1 750,00 €
1.3	Démolitions diverses Pare-ballons existant	ml	30,00	15,00 €	450,00 €
1.4	Décapage de la chape stabilisée et évacuation en centre de traitement Plateforme City stade et abords = ép. 5 cm	m²	140,00	12,50 €	1 750,00 €
1.5	Terrassements en déblais Plateforme City stade épaisseur 50 cm	m³	232,50	20,00 €	4 650,00 €
1.6	Nivellement fin du fond de forme (arase terrassement) Plateforme City stade	m²	465,00	2,00 €	930,00 €
SOUS TOTAL - TRAVAUX PREPARATOIRES					14 530,00 €
2 STRUCTURE ET BORDURE					
2.1	Géotextile Plateforme City stade	m²	380,00	2,00 €	760,00 €
2.2	Drainage collecteurs Drain Ø91/100	ml	40,00	30,00 €	1 200,00 €
2.3	Bordures béton type P1 Plateforme City stade	ml	80,00	35,00 €	2 800,00 €
2.4	Structure de fondation GNT 0/60 - épaisseur 25 cm	m³	95,00	35,00 €	3 325,00 €
2.5	Complexe de fondation Drainant 15/40 - épaisseur 20 cm	m³	66,00	50,00 €	3 300,00 €
2.6	Bouchonnage en 5/14 sur 5 cm Bouchonnage en 5/14 - épaisseur 5 cm	m³	16,50	60,00 €	990,00 €
2.7	Revêtement en béton poreux en 2/4 sur 9 cm Aire de jeux du City stade	m²	330,00	30,00 €	9 900,00 €
2.8	Gazon synthétique sablé Aire de jeux du City stade	m²	330,00	35,00 €	11 550,00 €
SOUS TOTAL - STRUCTURE ET BORDURE					33 825,00 €
3 CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS					
3.1	Structure Acier du terrain multisports Plot béton	U	40	100,00 €	4 000,00 €
	Panneaux treillis - Ht 1,00 m	ml	38,00	300,00 €	11 400,00 €
	Panneaux treillis - Ht 3,00 m	ml	32,00	850,00 €	27 200,00 €
	Plus-value filet pare-ballons - Ht 2,00 m (partie des 2 frontons)	ml	32,00	100,00 €	3 200,00 €
	Plus-value filet pare-ballons - Ht 4,00 m (partie main courante)	ml	19,00	200,00 €	3 800,00 €
	Passage PMR anti-cycle	U	1	2 500,00 €	2 500,00 €
	Cage et panier de basket	U	2	5 500,00 €	11 000,00 €
SOUS TOTAL - CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS					63 100,00 €
4 MOBILIERS URBAINS					
4.1	Assis débout y compris massif Longueur = 2,00 m	Ens	2	750,00 €	1 500,00 €
4.2	Corbeille vigipirate avec porte sac Modèle type Tulipe	Ens	1	550,00 €	550,00 €
SOUS TOTAL - MOBILIERS URBAINS					2 050,00 €
5 ABORDS ET ESPACES VERTS					
5.1	Géotextile Abords du city stade	m²	100,00	2,00 €	200,00 €
5.2	Bordures béton type P1 Pourtour plateforme	ml	87,00	35,00 €	3 045,00 €
5.3	Structure de fondation en GNT 0/60 sur 20 cm GNT 0/60 - épaisseur 25 cm	m³	25,00	35,00 €	875,00 €
5.4	Couche de réglage GNT 0/20 - épaisseur 5 cm	m³	5,00	70,00 €	350,00 €
5.5	Traitement des abords en stabilisé Stabilisé ép. 5 cm	m²	100,00	10,00 €	1 000,00 €
5.6	Remise en forme du terrain en gazon naturel Reprise des abords du terrain en terre végétale + engazonnement	m²	90,00	12,50 €	1 125,00 €
SOUS TOTAL - ABORDS ET ESPACES VERTS					6 595,00 €

N°	DESIGNATION	
RECAPITULATIF - CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS		
1	TRAVAUX PREPARATOIRES	14 530,00 €
2	STRUCTURE ET BORDURE	33 825,00 €
3	CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS	63 100,00 €
4	MOBILIERS URBAINS	2 050,00 €
5	ABORDS ET ESPACES VERTS	6 595,00 €

TOTAL HT	120 100,00 €
TVA 20%	24 020,00 €
TOTAL TTC	144 120,00 €