

388 avenue Charles de GAULLE 69200 VENISSIEUX
 Tél : 09 86 10 00 66
 Email : contact@sas-edp.fr

Adresse de chantier

2 place de la mairie 69970 CHAPONNAY

SOC. Mairie de Corbas

Place Charles Jocteur

69960 CORBAS

Objet du devis

Modifications Projet

CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE à Corbas

Lot n° 08 : Plâtrerie-peinture - Plafonds

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	TVA	Montant H.T.
1	<u>DEVIS D0255-B</u>					
1.1	<u>Plus value cloisons de protections contr les rayons X</u>					
1.1.1	<u>Local Radio</u>					
1.1.1.1	Réalisation de cloisons 98/48 de type Placostil (Plaque Plomb sur 2,10m de hauteur) comprenant : - Rails/Montant de 48 mm - Isolant laine de verre de cloison de type Par Phonic de chez Isover - 1er Parement : plaque de plâtre de type Ba25 phonique - 2ème Parement : 1 Plaque de plâtre Knauf RX de protection contre les rayons X traitement des joints par bande plomb adhésif et une plaque de platre standard de type Ba13 de chez knauf - Bandes à joint	M²	35,20	292,61	20,00	10 299,87
1.1.1.2	Réalisation d'une contre cloisons de type Placostil de 2,10 m de hauteur devant les fenêtres comprenant : - Rails/Montant de 48 mm - 2ème Parement : 1 Plaque de plâtre Knauf RX de protection contre les rayons X traitement des joints par bande plomb adhésif et une plaque de platre standard de type Ba13 de chez knauf - Bandes à joint	M²	13,40	330,85	20,00	4 433,39
1.1.1.3	Réalisation d'une contre cloisons de type Placostil de 2,10 m de hauteur et 2,4 m de large devant les fenêtres comprenant : - Rails/Montant de 48 mm - 2ème Parement : 1 Plaque de plâtre Knauf RX de protection contre les rayons X traitement des joints par bande plomb adhésif et une plaque de platre standard de type Ba13 de chez knauf - Bandes à joint	M²	14,30	173,36	20,00	2 479,05
	Sous-total Local Radio					17 212,31
1.1.2	<u>Local Mammo</u>					
1.1.2.1	Réalisation de cloisons 98/48 de type Placostil (Plaque Plomb sur 2,10m de hauteur) comprenant : - Rails/Montant de 48 mm	M²	28,90	216,82	20,00	6 266,10

N°	Désignation	Un	Quantité			
1.1.2.2	- Isolant laine de verre de cloison de type Par Phonic de chez Isover - 1er Parement : plaque de plâtre de type Ba25 phonique - 2ème Parement : 1 Plaque de plâtre Knauf RX de protection contre les rayons X traitement des joints par bande plomb adhésif et une plaque de platre standard de type Ba13 de chez knauf - Bandes à joint Réalisation d'une contre cloisons de type Placostil de 2,10 m de hauteur devant les fenêtres comprenant : - Rails/Montant de 48 mm - 2ème Parement : 1 Plaque de plâtre Knauf RX de protection contre les rayons X traitement des joints par bande plomb adhésif et une plaque de platre standard de type Ba13 de chez knauf - Bandes à joint	M²	7,90	222,62	20,00	1 758,70
1.1.2.3	Réalisation de cloisons de type SAA de 160 Placostil (Plaque Plomb sur 2,10m de hauteur) comprenant : - Rails/Montant de 48 mm - Isolant laine de verre de cloison de type Par Phonic de chez Isover - 1er Parement : 2 plaques de plâtre de type Ba13 - 2ème Parement : 1 Plaque de plâtre Knauf RX de protection contre les rayons X traitement des joints par bande plomb adhésif et une plaque de platre standard de type Ba13 de chez knauf - Bandes à joint	M²	18,00	222,42	20,00	4 003,56
	Sous-total Local Mammo					12 028,36
	Sous-total Plus value cloisons de protections contr les rayons X					29 240,67
1.2	Plus-Value					
1.2.1	CLOISONS SEPARATIVES à OSSATURE METALLIQUE					
1.2.1.1	CLOISONS TYPE S.A.A 160 - EI60 - Rw+C = 62dB - Plus value	M²	50,91	50,47	20,00	2 569,43
	Sous-total CLOISONS SEPARATIVES à OSSATURE METALLIQUE					2 569,43
1.2.2	CLOISONS TYPE PLACOSTIL					
1.2.2.1	CLOISON type PLACOSTIL 98/48 DUO'TECH 25 avec ISOLANT - Plus value	M²	12,05	47,21	20,00	568,88
	Sous-total CLOISONS TYPE PLACOSTIL					568,88
1.2.3	HABILLAGE BA13					
1.2.3.1	Habillage en plaque de plâtre dans lot infirmières	M²	15,07	17,72	20,00	267,04
	Sous-total HABILLAGE BA13					267,04
1.2.4	DIVERS et PLUS-VALUE					
1.2.4.1	POSE DES HUISSERIES - Plus value	UN	5,00	12,01	20,00	60,05
	Sous-total DIVERS et PLUS-VALUE					60,05
1.2.5	TRAITEMENT DES SUPPORTS VERTICAUX					
1.2.5.1	Peinture acrylique des murs intérieurs	M²	1 568,04	8,86	20,00	13 892,83
	Sous-total TRAITEMENT DES SUPPORTS VERTICAUX					13 892,83
	Sous-total Plus-Value					17 358,23
1.3	Moins-value					



VENISSIEUX, le 02/11/2022
 Envoyé en préfecture le 15/11/2022
 Reçu en préfecture le 15/11/2022
 Publié le
 ID : 069-216902734-20221115-VILLE_2022DC179-AU

N°	Désignation	Un	Quantité			
1.3.1	<u>Modification des cloisons standard en cloisons de protection contre les rayons X</u>					
1.3.1.1	CLOISONS TYPE S.A.A 160 - EI60 - Rw+C = 62dB	m2	-18,00	50,47	20,00	-908,46
1.3.1.2	CLOISON type PLACOSTIL 98/48 DUO'TECH 25 avec ISOLANT	M2	-64,10	47,21	20,00	-3 026,16
	es cloisons standard en cloisons de protection contre les rayons X					-3 934,62
1.3.2	<u>CLOISONS TYPE PLACOSTIL</u>					
1.3.2.1	PLUS VALUE pour MONTAGE BLOC PORTE GALANDAGE - Moins value	ENS	-2,00	42,18	20,00	-84,36
	Sous-total CLOISONS TYPE PLACOSTIL					-84,36
1.3.3	<u>CLOISONS MODULAIRES</u>					
1.3.3.1	CLOISON MODULAIRE - 100mm - Moins value	M²	-0,73	147,69	20,00	-107,81
1.3.3.2	BARRIERE PHONIQUE EN PLAFOND - Moins value	ML	-0,59	147,69	20,00	-87,14
	Sous-total CLOISONS MODULAIRES					-194,95
1.3.4	<u>FAUX-PLAFONDS DECORATIF & ACOUSTIQUE</u>					
1.3.4.1	POSE DES TRAPPES	UN	-3,00	16,66	20,00	-49,98
	Sous-total FAUX-PLAFONDS DECORATIF & ACOUSTIQUE					-49,98
1.3.5	<u>DIVERS et PLUS-VALUE</u>					
1.3.5.1	POSE DES TRAPPES	UN	-7,00	10,04	20,00	-70,28
	Sous-total DIVERS et PLUS-VALUE					-70,28
1.3.6	<u>TRAITEMENT DES SUPPORTS VERTICAUX</u>					
1.3.6.1	REVETEMENT TOILE DE VERRE PEINTE	M²	-1 523,94	12,69	20,00	-19 338,80
	Sous-total TRAITEMENT DES SUPPORTS VERTICAUX					-19 338,80
	Sous-total Moins-value					-23 672,99
	Sous-total DEVIS D0255-B					22 925,91

Mention Manuscrite " Bon pour accord"
 Pour SOC. Mairie de Corbas, date, cachet et signature

Total H.T.	22 925,91 €
Total T.V.A. 20,00 %	4 585,18 €
Total T.T.C.	27 511,09 €
Net à payer (Euro)	27 511,09 €

Date de validité : 2 mois

Ce devis est gratuit. Un acompte de 30 % sera exigé après acceptation soit 8 253,33 € TTC et le solde à réception de facture.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Ce devis ne comporte que les prestations désignées, les surfaces ou quantités retenues étant susceptibles de varier en plus ou en moins après mètreage réel pour facturation définitive. L'entreprise se réserve le droit d'ajustement au moment de la facturation faisant suite aux travaux.

