

MAISON MEDICAL CORBAS
A l'attention de

Date : 06/10/2022		DEVIS			
Référence : DEV-2022-344 A Suivi par : CORBET Gael Email : gael.corbet@berier-metallerie.fr Tel :		PORTE LOCAL OM 80 Rue Centrale 69960 CORBAS			
1 - PORTE LOCAL OM					
Code	Désignation	U	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.
	FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE LOCAL OM EN REMPLACEMENT DE PORTE EXISTANTE				
PORTE COUPE FEU	PORTE DOORTAL LOCAL OM BLOC-PORTE "PYROPLUS 30" UN VANTAIL Coefficient de transmission thermique Uw = 1,6 W/m².K Performances coupe-feu EI² 30 minutes recto-verso Vantail en tôle épaisseur 15/10° double face Dimensions sur mesure : L 1090 H 2085 hors-tout Soit dimensions passage libre à 90° : L 947 H 2005 Réservation gros oeuvre prévoir : L 1100 H 2095 Poids approximatif - Vantail nu : 92 kg - Bâti : 17 kg Finition : acier galvanisé + thermolaquage classement C5 teinte RAL 7022 - 30 à 40% brillance Equipement fourni-posé : - Serrure bec de cane - Béquille double sur plaque ovale aluminium - argent - Ferme-porte bras glissière modèle TS-3000V - argent - 3 pions antidégondage - Joints intumescents - Affichage normalisé "Porte coupe-feu à maintenir fermée"	ENS	1.00	3 039.00 €	3 039.00 €
DEPOSE	DEPOSE PORTE EXISTANTE LOCAL OM	U	1.00	238.00 €	238.00 €
TOTAL PORTE LOCAL OM					3 277.00 €
Total H.T.					3 277.00 €
T.V.A. 20 %					655.40 €
Total T.T.C.					3 932.40 €

Chiffrage en fonction du CCTP annoté

Validité de l'offre : 3 mois - Revalorisation des prix à date d'exécution selon BT42